

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
R*2; M*2; S*2					
1	KNR 2-01 d.10126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharko-koparki 8,42	m ² m ²	8.420	8.420
				RAZEM	8.420
2	KNR 2-01 d.10126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 1,77	m ² m ²	1.770	1.770
				RAZEM	1.770
3	KNR 4-01 d.10108	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 6,65*0,6	m ³ m ³	3.990	3.990
				RAZEM	3.990
4	KNR 4-01 d.10108-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 6,65*0,6+8,42*0,15	m ³ m ³	5.253	5.253
				RAZEM	5.253
5	KNR 4-01 d.10108-04	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km wywóz na odległość 12km 6,65*0,6+8,42*0,15	m ³ m ³	5.253	5.253
				RAZEM	5.253
WYKONANIE PODBUDOWY I ZIELENI					
6	KNR 2-02 d.21101	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 6,65*0,1 korekta obja- ru 0.005	m ³ m ³ m ³	0.665 0.005	0.670
				RAZEM	0.670
7	KNR 2-02 d.20203	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³ 6,65*0,15 korekta obja- ru 0.002	m ³ m ³ m ³	0.998 0.002	1.000
				RAZEM	1.000
8	KNKRB 2 d.20210 02 034	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych:elementów budyn- ków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane ośrednicy do 14 mm 0.05	t t	0.050	0.050
				RAZEM	0.050
9	KNR 2-02 d.21101	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podkład z posypki piaskowo-żwirowej 1,77*0,2+6,65*0,5	m ³ m ³	3.679	3.679
				RAZEM	3.679
10	KNR 2-31 d.20103	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierz- chni w gr.kat.III-IV 6,65+1,77	m ² m ²	8.420	8.420
				RAZEM	8.420
11	KNR 2-01 d.20236	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 1,77*0,2+6,65*0,5	m ³ m ³	3.679	3.679
				RAZEM	3.679
12	KNR 2-31 d.20402-01	Ława pod krawężniki z mieszanki cementowo-żwirowej 3,14*0,1^2*4,72	m ³ m ³	0.148	0.148
				RAZEM	0.148
13	KNR 2-06 d.20405-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20 X 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin piaskiem 4,72	m m	4.720	4.720
				RAZEM	4.720
14	KNR 2-06 d.20405-02	Nawierzchnie z brukowca na podsypce piaskowej z kamienia narzutowego,wy- sokość brukowca 16-20 cm 1,77	m ² m ²	1.770	1.770
				RAZEM	1.770
15	KNR 2-21 d.20408	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem 77	m ² m ²	77.000	77.000
				RAZEM	77.000
MONTAŻ I ZAKUP URZĄDZEŃ					
16	wycena indy- d.3widualna	Montaż ogniska 1	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR 19-01 d.30650-02	Impregnacja grzybobójcza okrągłaków, krawędziaków, bali, płyt pilśniowych, pa- ździerzowych i wiórowo-cementowych metodą kąpieli w preparatach olejowych 99	m ² m ²	99.000	99.000
				RAZEM	99.000