

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE - tablica informacyjna Igd</b>					
<b>R*2; M*2; S*2</b>					
1	KNR 2-01 d.10126	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharko-koparki 1,3*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.520	0.520
				RAZEM	0.520
2	KNR 2-01 d.10310	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 0,8*0,4*1,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.416 0.004	0.420
		korekta obmiaru 0.004		RAZEM	0.420
3	KNR 4-01 d.10108-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 0,4*1,3*1,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.572 -0.002	0.570
		korekta obmiaru -0.002		RAZEM	0.570
4	KNR 4-01 d.10108-04	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km wywóz na odległość 12km 0,4*1,3*1,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.572 -0.002	0.570
		korekta obmiaru -0.002		RAZEM	0.570
<b>WYKONANIE PODBUDOWY I ZIELENI - tablica informacyjna Igd</b>					
5	KNR 2-02 d.21101	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 1,3*0,4*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.052 -0.002	0.050
		korekta obmiaru -0.002		RAZEM	0.050
6	KNR 2-02 d.20203	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m <sup>3</sup> 0,15*0,4*1,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.078 0.002	0.080
		korekta obmiaru 0.002		RAZEM	0.080
7	KNKRB 2 d.20210 02 034	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych:elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane ośrednicy do 14 mm 0,05	t t	0.050	0.050
				RAZEM	0.050
8	KNR 2-02 d.21101	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podkład z posypki piaskowo-żwirowej 0,6*1,3*0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.312 -0.002	0.310
		korekta obmiaru -0.002		RAZEM	0.310
9	KNR 2-31 d.20103	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 1,3*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.520	0.520
				RAZEM	0.520
10	KNR 2-01 d.20236	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 1,3*0,4*0,6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.312 -0.002	0.310
		korekta obmiaru -0.002		RAZEM	0.310
11	KNR 2-21 d.20408	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem 1,3*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.520	0.520
				RAZEM	0.520
<b>MONTAŻ I ZAKUP URZĄDZEŃ - tablica informacyjna Igd</b>					
12	wycena indywidualna d.3	Montaż tablicy informacyjnej LGD 1	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
13	KNR 19-01 d.30650-02	Impregnacja grzybobójcza okraglaków, krawędziaków, bali, płyt pilśniowych, paździerzowych i wiórowo-cementowych metodą kąpieli w preparatach olejowych 4*0,9*0,7+2*3,14*0,06*2,85*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.816 0.004	6.820
		korekta obmiaru 0.004		RAZEM	6.820